


ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"

"ЗАТВЕРДЖУЮ":

Начальник відділу капітального
будівництва
ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»

 Ю.В. Буряков
«20» березня 2024 р.

Відомість обсягів робіт ВО №НТД.ВКБ.2024-74
на ремонт приміщення пультової прес-ломки
дільниці підготовки виробництва ТПЦ-5
інв.№10420634

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
Розділ 1. Демонтажні роботи.				
1	Демонтаж металевого дверного полотна. (розмір 2,1х0,68м.)	м2 / шт	1,42 / 1	
2	Демонтаж віконного скління. (розм.1,2х1,1(н)м.)	м2 / шт	1,32 / 1	
3	Демонтаж дерев'яного віконного блока. (розм.1,16х1,1(н)м.)	м2 / шт	5,1 / 4	
4	Демонтаж дерев'яного віконного блока. (розм.1,0х1,1(н)м.)	м2 / шт	2,2 / 2	
5	Демонтаж дерев'яного віконного блока. (розм.0,58х1,1(н)м.)	м2 / шт	1,28 / 2	
6	Демонтаж стельового світильника.	шт.	1	
7	Демонтаж накладного вимикача.	шт.	1	
8	Демонтаж накладних розеток 220V.	шт.	2	
Розділ 2: Загальнобудівельні роботи.				
9	Заповнення дверного проріза готовим металопластиковим блоком типу "Rehau" розм.2,1х0,7м. зі склінням склопакетом 4-10-4 у верхніх частиці та заповненням "сендвич-панелю" у нижній частині полотна, врізним замком з ручкою та доводчиком дверей.	м2 / шт	1,47 / 1	конструктив і розміри узгодити з замовником
10	Встановлення віконного блока типу "Rehau" металопластикового, з однокамерним склопакетом 4-10-4 зі створкою поворотно-відкриваючою, розм. 1,2х1,1(н)м.	м2 / шт	3,96 / 3	конструктив узгодити з замовником
11	Встановлення віконного блока типу "Rehau" металопластикового, з однокамерним склопакетом 4-10-4, розм. 1,2х1,1(н)м.	м2 / шт	2,64 / 2	узгодити з замовником
12	Встановлення віконного блока типу "Rehau" металопластикового, з однокамерним склопакетом 4-10-4, розм. 1,0х1,1(н)м.	м2 / шт	4,1 / 2	узгодити з замовником
13	Встановлення віконного блока типу "Rehau" металопластикового, з однокамерним склопакетом 4-10-4 зі створкою поворотно-відкриваючою, розм. 0,6х1,1(н)м.	м2 / шт	1,4 / 2	конструктив узгодити з замовником
14	Влаштування обшивки зовнішніх стін профлистом 10мм. сірого кольору з влаштуванням каркасу із металевих профілей UD, CD зі встановленням кутиків внутр. - 3м., зовн. - 60м.	м2	18,8	
15	Влаштування обшивки стін із ламінованого ДСП товщ.16мм. білого кольору з влаштуванням каркасу із металевих профілей UD, CD зі з'єднувальними елементами панелей алюмінієвими - 4м., кутиками внутр.- 18м., зовн.- 26м.	м2	11,4	
16	Влаштування підвісних стель з пластикових ПВХ панелей білого кольору із влаштуванням каркасу із металевих профілей UD, CD.	м2	4,6	
17	Влаштування підлоги з OSB-3 CBICC КРОНО 6х1250х2500 мм. вологостійкого.	м2	2,8	
18	Влаштування покриття підлоги з транспортного лінолеуму GRABO ECOTECH 1352-907/17-279 темно-сірого кольору	м2	2,8	або аналог
19	Встановлення плінтуса ПВХ з комплектуючими темно-сірого кольору.	м.п.	10,5	
20	Монтаж світильників накладних стельових Eurolamp 20 Вт денних LED-FX(0.6)-20/4.	шт	2	або аналог
21	Встановлення штепсельних розеток із заземленням, прихованого типу "Schneider Electric" (розеточна група по 4 шт.)	шт	1	або аналог
22	Встановлення штепсельних розеток із заземленням, прихованого типу "Schneider Electric" (одинарної під опалювач)	шт	1	або аналог


23	Встановлення вимикача при прихованій проводці "Schneider Electric" (двоклавішний).	шт	1	або аналог
24	Прокладка дроту ПВС 3х2,5 в гофротрубі 16мм.	м	24	
25	Прокладка дроту ПВС 3х1,5 в гофротрубі 16мм.	м	18	
26	Вимикач автоматичний триполюсний з комбінованим розчіпувачем на 40А (вводний)	шт	1	або аналог
27	Вимикач автоматичний триполюсний з комбінованим розчіпувачем на 25А, крива С	шт	1	або аналог
28	Диференціальний автоматичний вимикач двополюсний С16 І = 30мА (розетки)	шт	1	або аналог
29	Вимикач автоматичний однополюсний з комбінованим розчіплювачем на 5А, крива С (освітлення)	шт	1	або аналог
30	Автоматичний вимикач однополюсний з комбінованим розчіпувачем на 16А, крива С (опалювач, кондиционер)	шт	2	або аналог
31	Монтаж кондиціонера "Cooper&Hunter" CH-S07XN7.	шт	1	або аналог
32	Встановлення керамічної панелі опалювальної "Teploceramic" TCM RA 650Вт.	шт	1	або аналог
33	Прибирання будівельного сміття з навантаженням на автосамоскид.	т		уточнити за фактом
34	Перевезення сміття на відстань до 20 км.	т		
Виконання робіт по влаштуванню пожежної та охоронної сигналізації, комп'ютерним мережам проводяться спеціалізованими організаціями, у введомості дані роботи не враховані.				
Об'єми виконаних робіт та витрати матеріалів будуть уточнюватися на місці, при прийманні виконаних робіт				

Склав:

Провідний інженер ВКБ

Узгоджено:

майстер ТПЦ-5



О.Ф. Куропятник

А.О. Городецький