

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"

"ЗАТВЕРДЖУЮ":

Начальник відділу капітального
будівництва

ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»

 Юрій Буряков
« 9 » 02 2024 р.

Відомість обсягів робіт ВО № НТ.ВКБ.2024-12
Пост централізації. Ремонт приміщення санвузла на 3-му поверсі.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
	Демонтажні роботи.			
1	Зняття дверного полотна.	м2	1,71	
2	Демонтаж дверних коробок у металевих перегородках.	шт	1	
3	Демонтаж раковини [умивальника].	к-т	1	
4	Демонтаж змішувача.	к-т	1	
5	Демонтаж унітазу "Компакт".	к-т	1	
6	Демонтаж вимикача.	шт	1	
7	Демонтаж світильника LED із збереженням придатності.	шт	1	
8	Розбирання фанерне облицювання металевої перегородки.	м2	11,10	
9	Демонтаж дерев'яних плінтусів.	м	8,06	
10	Розбирання покриття підлоги з керамічних плиток.	м2	3,10	
11	Розбирання цементно-піщану стяжку.	м2	3,10	
12	Демонтаж трубопроводів із труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм.	м	2,00	
13	Демонтаж трубопроводів із труб чавунних каналізаційних діаметром до 100 мм.	м	2,00	
14	Демонтаж трубопроводу водопостачання із труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм.	м	15,20	
	Монтажні роботи.			
15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 із металопластику. Блок дверний металопластиковий 800х2100 мм комплектом дверних приладів, скління на 60%, у фільонці вентрешетка – 1 шт. Дюбель-шуруп із пластмасовими пробками (150 мм) – 6 шт. Піна монтажна 750 мл – 2 шт.	м2	1,89	Розміри слід уточнити за місцем.
	Оздоблювальні роботи.			
16	Влаштування шару обмазувальної гідроізоляції.	м2	3,10	
17	Влаштування цементної стяжки товщиною 30 мм по бетонній основі площею до 20 м2.	м2	3,10	
18	Влаштування покриття підлоги з керамічних плиток на розчині з сухої суміші, що клеїть (Плитка підлогова (керамограніт 300х300) нековзна сірого кольору).	м2	3,10	

19	Вирівнювання поверхні стін вологостійкими гіпсокартонними листами з кріпленням по металевому каркасу. Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм.	м2	11,10	
20	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині з сухої суміші, що клеїть, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт.	м2	5,14	
21	Шпаклювання гіпсокартонної поверхні перегородки за 2 рази.	м2	14,00	
22	Покращене фарбування внутрішніх стін водоемульсійними складами.	м2	14,00	
23	Влаштування підшивки стель безшовним пластиком. Пластик глясовий безшовний шириною 200 мм. Профіль напрямний UD 60x27 - 3,0 м. Планка стартова – 8,06 м. Шуруп самонарізний TN 25 – 90 шт. Саморіз 3,5x9,5 мм – 30 шт.	м2	3,10	
24	Влаштування плінтусів (пластик темно-сірий).	м	8,06	
Санітарно-технічні роботи.				
25	Прокладає трубопроводи каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм.	м	2,00	
26	Прокладає трубопроводи каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм.	м	2,00	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 20 мм.	м	17,00	
28	Врізання в діючі внутрішні мережі трубопроводів водопостачання діаметром 20 мм.	шт	1	
29	Встановлення шарових кранів.	шт	4	
30	Установка одиночних умивальників з підведенням холодної та гарячої води. Умивальник Kolo Idol 55 M1115500U - 1 шт. Сифон для умивальника - 1 шт.	к-т	1	
31	Встановлення змішувачів на умивальники. Змішувач для умивальника Aqua Rodos Dekor 90015 - 7A - I15- 1 шт.	к-т	1	
32	Встановлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком. Унітаз-компакт Cersanit 769 Koral 031 3/6 л з сидінням поліпропілен (ССКЗ1015391894) – 1 шт.	к-т	1	
33	Установка гнучких шлангів для бачків. Гнучкий шланг для бачка унітазу – 1 комплект.	к-т	1	
Електромонтажні роботи.				
34	Установка водонагрівача ємнісного. Водонагрівач ємний, об'ємом - 20,0 л.	шт	1	
35	Монтаж світильника у підвісній стелі. Світильник для підвісної стелі LED 12W б/у – 1 шт.	шт	1	
36	Встановлення вимикача утопленого типу при прихованій проводці, 1-клавішних. Вимикач одноклавішний утопленого типу – 1 шт. Коробка монтажна – 1 шт.	шт	1	
37	Встановлення рукосушителей. Сушарка для рук Trento 10437 – 1 шт.	шт	1	
Монтаж обладнання.				
38	Встановлення дзеркала 0,7 х1, 0 м. Дзеркало – 0,7 м2. Клей "рідкі цвяхи" 310 мл - 1 шт.	шт	1	
39	Встановлення дозатора для рідкого мила. Дозатор для рідкого мила Trento 10438 – 1 шт.	шт	1	

	Інші роботи.			
40	Завантаження будівельного сміття вручну.	Т		
41	Перевезення будівельного сміття.	Т		
Усі електромонтажні роботи з прокладання та підключення внутрішньої ел. проводки повинні виконуватись за окремим проектом.				
Об'єми виконаних робіт та витрати матеріалів будуть уточнюватися на місці, при прийманні виконаних робіт.				

Склав: Провідний інженер ВКБ

Узгодив:




А.М. Прозоров

Д.О. Гавриленко

